

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для расчета стоимости СМР

## по монтажу витражей

Наименование объекта:

**«Торгово-гостиничный комплекс по Московскому шоссе, 16 в г. Твери»**

### 1. Требования к конструкциям:

- Витражи укомплектовываются стеклом «Триплекс», перед монтажом витражной конструкции из алюминия подрядчик самостоятельно разрабатывает и согласовывает с заказчиком рабочий проект остекления.

- Общая площадь витражей – 1364 м<sup>2</sup> (лист 12-100-АР-61и):

- витраж по оси «Д» в осях «21-24» - 17,2м x 18м=310 м<sup>2</sup> (в т.ч. входные двери);

- витраж по оси «27» в осях «Б/1-Е/1» - 32,92м x 5,0 м=164,75 м<sup>2</sup>;

- витраж по оси «24» в осях «Д-Д/1» - 6,4м x 5,0 м=32 м<sup>2</sup>;

- витраж крыльцо №1 в осях «22-27» - 563 м<sup>2</sup> (в т.ч. витраж лестницы №6);

- по лестнице № 1 – 3,59м x 11,35м= 40,75м<sup>2</sup>;

- по лестнице № 2 – 3,5м x 11,35м= 39,73м<sup>2</sup>;

- по лестницам № 3, №4 – 3,13м x 11,35м= 35,53м<sup>2</sup>;

- по лестнице № 5 – 3,13м x 19,25м= 60,25м<sup>2</sup>;

- по лестнице № 7 – 3,13м x 26,45м= 82,79м<sup>2</sup>.

- Входные двери – раздвижные с механическим открыванием.

Входные двери устанавливаются отдельно на этапе завершения отделочных работ, в связи с этим локальная смета составляется на данные работы отдельно и входит в состав общей сметы.

- Конструкции приставных тамбуров и входа в подвал по оси «4» в осях «19-20» в данный сметный расчет не входит и составляется отдельно после разработки дизайн-проекта.

### 2. Основные характеристики:

- витражи оборудовать вентиляционными клапанами (ВК);

- монтаж – по ГОСТу.

3. Работы по монтажу витражей осуществляются сразу после выполнения СМР по устройству наружных стен из ЛСТК-панелей до монтажа вентфасада. Витражи устанавливаются в соответствии с «Альбомом конструктивных типовых решений многослойной фасадной ограждающей системы на основе ЛСТК».

Председатель тендерного комитета ОАО «Трест Гидромонтаж»

Е.Н. Агейчев

Генеральный директор ООО «ВТЭК»

М.К. Ефимов